

NEUBAU EINES FERTIGUNGSGEBÄUDES FÜR DIGITALDRUCK

FIRMA SCHMIDKONZ, 93149 NITTENAU



Anlagengruppen (§ 68 HOAI): AWG / WVA
Leistungsphasen (§ 73 HOAI): 1-9

Ausstattungsmerkmale:

- Beheizung über Abwärme der Druckmaschinen
- Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 5000 m³/h
- Umluftkühl-/heizgeräte je Raum
- Zentrale Maschinenabluft
- Klimaschränke 30 kW je Produktionsraum
- Serverkühlung redundant
- 2 Kaltwassersätze je 140 kW redundant
- Unterdruckdachentwässerung
- Zentrale Druckluftversorgung mit 2 Kompressoren drehzahl geregelt
- Vakuumvorhaltung
- Gebäudeleittechnik



Bauherr:

Buchbinderei
Schmidkonz
Taubenweg 5
93149 Nittenau

Architekt:

Büro für Bauplanung
Eckart Süss
Laberstraße 8 a
93161 Sinzing

Fertigstellung:

Dezember 2007

anrechenbare Kosten netto:

621.000,00 €

Projektleiter:

Herr Heinzelmann

Sachbearbeiter:

Herr Liebl



- HEIZUNG
- KÄLTE
- DRUCKLUFT
- LÜFTUNG
- SANITÄR
- KANAL
- MSR-TECHNIK